

附件2

曲靖市沾益区龙潭坡建材有限公司沾益龙潭坡普通建材用页岩 矿矿山地质环境保护与土地复垦方案

专家组评审意见

生产(建设)项目名称	云南省曲靖市沾益龙潭坡普通建材用页岩矿	
生产(建设)单位名称	曲靖市沾益区龙潭坡建材有限公司	
方案编制单位名称	云南垠拓勘察设计有限公司	
项目用地面积(公顷)	永久性建设用地	0.0000 公顷
	损毁土地面积	10.4130 公顷
生产规模(或投资规模)	10 万吨/年	
服务年限(或建设期限)	23 年 (2023 年 1 月-2046 年 1 月)	
专家 评 审 结 论	<p>2023 年 3 月 23 日,受曲靖市沾益区自然资源局委托,云南中谦恒矿产勘查有限公司在曲靖组织专家对云南垠拓勘察设计有限公司编制的《曲靖市沾益区龙潭坡建材有限公司沾益龙潭坡普通建材用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行了评审。专家在会前认真审阅了《方案》及相关资料。与会专家听取编制单位的介绍,经会上提问、答疑、讨论基础上,认为《方案》基本达到技术规范要求,专家组会议后,形成以下评审意见:</p> <p>一、项目基本情况</p> <p>曲靖市沾益区龙潭坡建材有限公司沾益龙潭坡普通建材用页岩矿位于曲靖市沾益区城区 290° 方向,平距约 11 千米处,矿区地处曲靖市沾益区大坡乡威格村民委员会境内。地理坐标东经: 103° 42' 24" ~103° 42' 59" ;北纬 25° 38' 49" ~25° 40' 10" 。矿区面积 0.1004 平方千米,开采标高 2010 米至 1950 米,生产规模为 10.00 万吨/年,属中型生产规模,采矿方式为露天开采。本次编制方案的目的是为办理新采矿许可证的手续,同时为矿山土地复垦工作实施、管理、监督检查以及土地复垦费用的预存提供技术依据。</p>	

二、矿山地质环境保护与恢复治理部分

(一) 评估区地质环境条件复杂程度为中等复杂类型，评估区重要程度为重要区，生产建设规模属中型，据《云南省矿山地质环境保护与恢复治理方案编制实施细则》附录 A 的规定，确定本矿山地质环境影响评估的精度为一级，根据“云南省矿山地质灾害危险性评估技术要求（试行）表 3-1”之规定，矿山地质灾害评估级别为一级；评估区面积为 0.3171 平方千米，按一级开展矿山地质环境保护与治理恢复方案编制符合（DZ/T0223-2011）现行规定。

(二)《方案》按编制《规范》附录编写题纲要求进行，内容较为齐全，论述条理基本清楚，结论基本正确。附图、附件齐全，并通过了编制单位组织野外验收。基本符合编制《规范》要求。

(三)《方案》中的现状评估基本符合实际，预测评估着重分析今后矿山开采诱发地质灾害的潜在威胁程度。并对含水层、地形地貌景观和土地资源等影响和破坏作了预测评估，矿山地质环境现状基本清楚，预测评估合理有据。

(四)《方案》在现状评估、预测评估的基础上，考虑矿山地质环境问题，将评估区划分为重点防治区和一般防治区。对矿山地质环境保护与恢复治理原则、目标、任务、工程部署和地质环境监测等方面作了较为清楚的具体安排说明。

(五)《方案》中矿山地质环境恢复治理采取的工程措施、生物措施及监测措施基本可行。方案编制年限为 26 年，方案总投资为 44.5168 万元（其中，工程措施费 18.7026 万元，临时措施费 0.1870 万元，监测费 20.36 万元，独立费用 2.7474 万元，预备费 2.5198 万元），方案适用年限 5 年总投资为 25.9387 万元。首期预存基金 12.5168 万元，估算结果较合理。

(六)《方案》中制定的矿山地质环境保护与治理恢复方案包括工程措施、监测预警措施等，措施设计有一定针对性和可实施性。按专家意见，经过补充修改后，已基本达到规范要求。

评审结果：该《方案》的编制基本符合有关文件及规范、技术标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的工程措施、生物措施、预防措施基本可行，投资估（概）算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理，基本达到了规范要求，专家组同意《方案》通过评审。编制单位已按专家组意见作了修改完善，可以按规定程序上报备案和提供使用。

三、土地复垦部分

(一) 土地复垦《方案》编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施、生物措施、预防措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。

(二) 原则同意《方案》中矿山开采损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要为露天开采损毁，复垦区范围内损毁土地总面积 10.4130 公顷，其中已损毁土地面积 7.8082 公顷，拟损毁土地面积 2.6048 公顷。损毁土地类型为旱地、乔木林地、灌木林地、采矿用地及农村道路，其中旱地 0.2032 公顷、乔木林地 2.2622 公顷、灌木林地 0.6796 公顷、采矿用地 7.2413 公顷及农村道路 0.0267 公顷。

(三) 原则同意《方案》制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦方案编制年限为 26 年(2023 年 1 月至 2049 年 1 月)，适用年限为 5 年(2023 年 1 月至 2028 年 1 月)。复垦责任范围面积 10.4130 公顷，规划复垦总面积 10.4130 公顷（复垦旱地 4.4823 公顷、乔木林地 2.3809 公顷、灌木林地 3.5498 公顷），矿山无保留面积，复垦率为 100%。

(四) 原则同意《方案》中提出的预防控制措施、工程技术措施、生物措施和复垦措施。基本符合当地实际情况。

(五) 原则同意《方案》中提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。

(六) 原则同意《方案》中土地复垦投资估（概）算测算结果。确定复垦工程静态总投资 94.4766 万元（6048 元/亩）；动态总投资为 108.3884 万元（6939 元/亩）。项目复垦资金预存按复垦方案服务年限进行预存，首期预存资金不低于静态总投资的 20%，首期预存资金 33.3884 万元。矿山企业要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期投入额度，并根据复垦工作计划安排，保障复垦经费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，用好用活基金和土地复垦费用，切实做到“边开采、边治理”。确保土地复垦工作的顺利进行。

(七)《方案》经过补充内容修改后,已达到规范要求。

四、专家组强调事项

(一)需强调特别突出的地质灾害隐患或地质环境问题,防治措施要落实。

(二)矿山企业抓紧落实土地复垦资金,落实责任,明确土地复垦资金使用计划、开展土地复垦工作计划,并按要求定期向县级自然资源主管部门报告土地复垦实施情况,接受当地各级自然资源管理部门的监督和检查。

(三)矿山工程建设活动应当节约集约利用土地和保护耕地情况下,促进损毁土地优先复垦为耕地,保证土层厚度、土壤质地、土壤PH值、土壤有机质等指标符合要求,达到可供利用状态。严禁有害元素、重金属超标。

(四)本方案设计复垦为耕地的区域,需采取土地翻耕与土壤改良措施(土壤培肥),连续撒播光叶紫花苕三年。对复垦为林地的,树苗成活率要达到90%以上。

(五)矿山企业要坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,进一步加强对矿山生态修复工作重要性的认识。落实矿山地质环境保护与土地复垦方案、实施治理工程计划。按照“谁破坏、谁治理”,“谁损毁、谁复垦”原则,切实履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦的责任和义务。

五、评审结果

综上所述,《曲靖市沾益区龙潭坡建材有限责任公司沾益龙潭坡普通建材用页岩矿
矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求,相关分析依据充分,结论基本准确,采取的预防措施、工程措施基本可行,投资估(概)算测算结果基本准确,拟定的工作计划实施基本合理,基本达到了规范要求,专家组同意《方案》通过评审。编制单位已按专家组意见认真作了修改完善,可以按规定程序上报备案和提供使用。

曲靖市沾益区龙潭坡建材有限责任公司沾益龙潭坡普通建材用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单表

序号	姓名	工作单位	职称
1	黄维全	云南中谦恒矿产勘查有限公司	工程师
2	吴建忠	云南中谦恒矿产勘查有限公司	高级工程师
3	杨光伟	曲靖市土地开发整理中心	主任
4	王付斌	云南省曲靖市设计研究院有限责任公司	高级工程师
5	冯江	曲靖市生态环境监测站	正高级工程师